Reformas Barcelona Low Cost ®
CIF: B66143280
Calle Anglí 7B, Bajos, 08017 Barcelona
info@reformasbarcelonalowcost.com
www.reformasbarcelonalowcost.com
☎ 625 374 945 – 930 241 115

X

Reforma:

Presupuesto:

Fecha:

PRESUPUESTO REFORMA BAÑO NUEVO 3M2

Materiales incluidos en presupuesto según precios Max., son orientativos y pendientes elegir por cliente

Nº	CONCEPTO	IMPORTE
1	**TABIQUERIA**: – EXTRACCIONES: zócalos, alicatados y repicado mortero antiguo, instalaciones actuales, y mobiliario baño. – Saneado zonas afectadas derribos y extracciones – TRANSPORTE RUNAS a contenedor autorizado. – Limpieza final.	**400**
2	**BAÑO:** Nuevo Falso techo: pintado actual INSTALACIONES NUEVAS Instalación eléctrica, fontanería, PVC. Máximo 6 puntos de luz *No se incluye línea nueva al cuadro en caso de ser necesaria* SUELOS Y PAREDES: máx 23m2 – Rebozado con mortero paredes a alicatar – Suministro y Colocación de Alicatado de gres en suelo y paredes con posterior rejuntado con borada. – Coste máx: 10€/M² (En Ferrolan tenemos gran relación calidad-precio) MOBILIARIO BAÑO Suministro y colocación de mobiliario: precios máx unitarios – plato de ducha (150€) con grifería termostática (150€) – mampara (250€) – inodoro (250€) – mueble de baño con grifería, espejo y pica (300€) EJEMPLO ACABADO BAÑO: pendiente de personalizar 	**3.850**
	TOTAL PRESUPUESTO (sin opcionales) IVA 10% TOTAL A PAGAR	**4.250** 425 4.675

Estamos seguros de que podemos hacer un buen trabajo y que quedaran plenamente satisfechos: en 2024 ya hemos cumplido con nuestros más de 100 clientes

Reformas Barcelona Low Cost®

REGALOS DIRECTOS

al aceptar nuestro presupuesto:

Entre 1.000€ y 5.000€

Entre 5.001€ y 12.000€

Entre 12.001€ y 22.000€

Entre 22.001€ y 35.000€

Entre 35.001€ y 60.000€

A partir de 60.001€

OTROS DESCUENTOS al aceptar nuestro presupuesto en:

MUDANZAS

casa Rojals MUDANCES GUARDAMOBLES

ELECTRODOMÉS

expert

MUEBLES

SAYEZ

Sobre nuestra empresa:

Nuestro objetivo es trabajar con la MÁXIMA CALIDAD, profesionalidad y confianza, partiendo de unos precios muy ajustados.

Podemos decir con orgullo que con este equipo tenemos prácticamente un 100% de clientes satisfechos en los últimos 4 años, por ello clientes y colaboradores nos felicitan y recomiendan.

Vea nuestro listado de Clientes Satisfechos adjuntado.

FASES DEL TRABAJO: Siempre acabamos nuestros trabajos dentro de los plazos previstos

- **1ª Semana: Extracciones generales, replanteo general junto al cliente e inicio instalaciones**
- **2-3ª Semana: tabiquería, Instalación eléctrica y fontanería, inicio calefacción**
- **4-5ª semanas: Finalizar instalaciones, Instalación gas y calefacción, falsos techos, rebozados**
- **6-7ª semanas: lijado y masillado, alicatados, finalizar instalación calefacción**
- **8-9ª semanas: Pintura, montaje ventanas, montaje suelos, puertas**
- **10-11ª Semanas: mecanismos, A/A, mobiliario cocina y baños, remates finales, limpieza y salida**

Se trata de un planning general aproximado y pendiente de ajustar a presupuesto personalizado (más o menos plazo)

MATERIALES: Hemos seleccionado gamas medias orientativas, en precios máximos sin IVA, aunque la elección final será del cliente: Siempre ayudamos y asesoramos en la elección de materiales

Vean nuestro catálogo de materiales tipo que se adjunta al presupuesto por email

Por nuestra experiencia pueden variarse en algún/os elemento/s sin que el presupuesto sufra grandes variaciones.

Todo nuestro personal tiene amplia experiencia y están asegurados; Además como empresa tenemos seguro de responsabilidad civil.

Si hace falta ofrecemos visitar alguno de nuestros últimos trabajos.

Al comparar con otras empresas, fíjense que nosotros SI incluimos todos los trabajos necesarios y habituales para una reforma completa (evitamos sorpresas)

FOTOS EJEMPLO REFORMAS REALIZADAS

COCINAS

BAÑOS

MUEBLES DE BAÑO

SALONES Y HABITACIONES

ARMARIOS Y ESTANTERIAS DE OBRA

PUERTAS

SUELOS

VENTANAS

DISEÑOS INTERIORES







CONDICIONES DEL PRESUPUESTO: CONTRATO DE OBRA DE REFORMAS BARCELONA LOW COST (RBLC)

- OBJETO: Los trabajos de reforma descritos anteriormente
- PLAZO: Pendiente determinar en función cantidad de trabajos a ejecutar
- FORMA DE PAGO:
    - 50% Al inicio de la obra
    - 45% Al llegar al 50% de obra ejecutada
    - 5% restante al finalizar la obra
- EXTRAS: cualquier trabajo no previsto, fuera de presupuesto o con precio diferente será un extra y ampliará el plazo de ejecución.
- MEDICIONES: El presupuesto está basado en mediciones propias del contratista, en caso de existir diferencias con la realidad se procedería a su ajuste
- GARANTIA: 6 meses sobre los trabajos realizados; Los materiales tienen las suyas propias
- En caso de aceptación del presupuesto y antes de firmar se incorporarían el grueso de las condiciones generales
- TRATAMIENTO DE DATOS DE CLIENTES LOPD 2018. Clausula informativa:
- Responsable: Identidad: CASAS NUEVAS LOW COST SL - NIF: B66143280 Dir. postal: DEMESTRE 17 BAJOS, 08017 BARCELONA Teléfono: 930241115 Correo elect: info@reformasbarcelonalowcost.com
- "En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CASAS NUEVAS LOW COST SL estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
- Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente."SI/NO

P.P. REFORMAS BARCELONA LOW COST XXXXXXXXX